
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana oświetlenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Kutnie
DATA OPRACOWANIA: 04.09.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
04.09.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		BUDYNEK PRZY UL. K. JADWIGI 7			
1.1		OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE			
1.1.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
1 d.1.1. 1	KNNR-W 9 0502-05 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych kwadratowych montowanych w sufitach podwieszonych o wym 60x60 cm	szt		
		207	szt	207,000	
				RAZEM	207,000
2 d.1.1. 1	KNNR-W 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych prostokątnych montowanych w sufitach podwieszonych	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
3 d.1.1. 1	KNNR-W 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych montowanych w sufitach podwieszonych okrągłych	szt		
		36	szt	36,000	
				RAZEM	36,000
4 d.1.1. 1	KNNR-W 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych natynkowych prostokątnych	szt.		
		38	szt.	38,000	
				RAZEM	38,000
5 d.1.1. 1	KNNR-W 9 0501-06 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych natynkowych okrągłych	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
6 d.1.1. 1	KNR 4-04 0406-03 analogia	Rozebranie paneli sufitowych sufitu podwieszanego 60x120 cm	m2		
		6 * 0,6 * 1,2	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
7 d.1.1. 1	KNR 4-04 0406-03 analogia	Rozebranie paneli sufitowych sufitu podwieszanego 60x60 cm	m2		
		18 * 0,6 * 0,6	m2	6,480	
				RAZEM	6,480
1.1.2		ROBOTY MONTAŻOWE			
8 d.1.1. 2	KNR-W 5-08 0512-03 analogia	Montaż opraw oświetleniowych LED kwadratowych 60x60 cm w sufitach podwieszanych	kpl.		
		223	kpl.	223,000	
				RAZEM	223,000
9 d.1.1. 2	KNR-W 5-08 0512-01 analogia	Montaż opraw oświetleniowych LED okrągłych w sufitach podwieszanych	kpl.		
		11	kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
10 d.1.1. 2	KNR-W 5-08 0514-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw LED natynkowych kwadratowych 60x60 cm	kpl.		
		37	kpl.	37,000	
				RAZEM	37,000
11 d.1.1. 2	KNR-W 5-08 0514-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw LED natynkowych okrągłych	kpl.		
		22	kpl.	22,000	
				RAZEM	22,000
12 d.1.1. 2	analiza indywidualna	Wykonanie połączenia instalacji elektrycznej do opraw wraz z jej przeróbką i dostosowaniem do nowych lokalizacji (w razie konieczności)	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.8 + poz.9 + poz.10 + poz.11	kpl.	293,000	
				RAZEM	293,000
13 d.1.1. 2	analiza indywidualna	Montaż paneli sufitowych 60x120 cm na gotowym ruszcie sufitu podwieszanego	m2		
		poz.6	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
14 d.1.1. 2	analiza indywidualna	Montaż paneli sufitowych 60x60 cm na gotowym ruszcie sufitu podwieszanego	m2		
		poz.6	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
15 d.1.1. 2	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		0,6 * 37	m2	22,200	
				RAZEM	22,200
16 d.1.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.15	m2	22,200	
				RAZEM	22,200
17 d.1.1. 2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.16	m2	22,200	
				RAZEM	22,200
2		BUDYNKI PRZY UL. SZPITALNEJ 7			
2.1		BUDYNEK BIUROWO- GOSPODARCZY			
2.1.1		OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE			
2.1.1. 1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
18 d.2.1. 1.1	KNNR-W 9 0502-05 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych kwadratowych montowanych w sufitach podwieszonych o wym 60x60 cm	szt		
		32	szt	32,000	
				RAZEM	32,000
19 d.2.1. 1.1	KNNR-W 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych montowanych w sufitach podwieszonych okrągłych	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
20 d.2.1. 1.1	KNNR-W 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych natynkowych prostokątnych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
21 d.2.1. 1.1	KNNR-W 9 0501-06 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych natynkowych okrągłych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22 d.2.1. 1.1	KNNR-W 9 0501-06 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych naściennych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
23 d.2.1. 1.1	KNNR-W 9 0501-08 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych zawieszonych na linkach	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.2.1. 1.1	KNR 4-04 0406-03 analogia	Rozebranie paneli sufitowych sufitu podwieszanego 60x60 cm	m2		
		3 * 0,6 * 0,6	m2	1,080	
				RAZEM	1,080
2.1.1. 2		ROBOTY MONTAŻOWE			
25 d.2.1. 1.2	KNR-W 5-08 0512-03 analogia	Montaż opraw oświetleniowych LED kwadratowych 60x60 cm w sufitach podwieszanych	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
26 d.2.1. 1.2	KNR-W 5-08 0514-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw LED natynkowych kwadratowych 60x60 cm	kpl.		
		38	kpl.	38,000	
				RAZEM	38,000
27 d.2.1. 1.2	KNR-W 5-08 0514-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw LED natynkowych okrągłych	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
28 d.2.1. 1.2	KNR-W 5-08 0514-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw LED naściennych (montaż na ścianie WC)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.2.1. 1.2	KNR-W 5-08 0517-01 analogia	Montaż opraw LED podłużnych o ciężarze do 15 kg na linie nośnej	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
30 d.2.1. 1.2	analiza indywidualna	Wykonanie połączenia instalacji elektrycznej do opraw wraz z jej przeróbką i dostosowaniem do nowych lokalizacji (w razie konieczności)	kpl.		
		poz.25 + poz.26 + poz.27 + poz.28 + poz.29	kpl.	57,000	
				RAZEM	57,000
31 d.2.1. 1.2	analiza indywidualna	Montaż paneli sufitowych 60x60 cm na gotowym ruszcie sufitu podwieszanego	m2		
		poz.24	m2	1,080	
				RAZEM	1,080
32 d.2.1. 1.2	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		0,6 * 4	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
33 d.2.1. 1.2	NNRNBK 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.32	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
34 d.2.1. 1.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.33	m2	2,400	
				RAZEM	2,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		BUDYNEK PRZY UL. OPOROWSKIEJ 7			
3.1		OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE			
3.1.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
35 d.3.1. 1	KNNR-W 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych natynkowych kwadratowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.3.1. 1	KNNR-W 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych natynkowych prostokątnych	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
37 d.3.1. 1	KNNR-W 9 0501-06 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych natynkowych okrągłych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.3.1. 1	KNNR-W 9 0501-06 analogia	Demontaż żyrandola	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.1.2		ROBOTY MONTAŻOWE			
39 d.3.1. 2	KNNR-W 5-08 0514-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw LED natynkowych kwadratowych 60x60 cm wraz z podłączeniem	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
40 d.3.1. 2	KNNR-W 5-08 0514-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw LED natynkowych okrągłych wraz z podłączeniem	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
41 d.3.1. 2	analiza indywidualna	Wykonanie połączenia instalacji elektrycznej do opraw wraz z jej przeróbką i dostosowaniem do nowych lokalizacji (w razie konieczności)	kpl.		
		poz.39 + poz.40	kpl.	17,000	
				RAZEM	17,000
42 d.3.1. 2	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		0,6 * 13	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
43 d.3.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.42	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
44 d.3.1. 2	KNNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.43	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
4		BUDYNEK PRZY UL. STASZICA 27			
4.1		OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE			
4.1.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
45 d.4.1. 1	KNNR-W 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych natynkowych kwadratowych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.4.1. 1	KNNR-W 9 0501-06 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych natynkowych okrągłych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4.1.2		ROBOTY MONTAŻOWE			
47 d.4.1. 2	KNNR-W 5-08 0514-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw LED natynkowych kwadratowych 60x60 cm wraz z podłączeniem	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
48 d.4.1. 2	KNNR-W 5-08 0514-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw LED natynkowych okrągłych wraz z podłączeniem	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
49 d.4.1. 2	analiza indywidualna	Wykonanie połączenia instalacji elektrycznej do opraw wraz z jej przeróbką i dostosowaniem do nowych lokalizacji (w razie konieczności)	kpl.		
		poz.47 + poz.48	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
5		BUDYNEK PRZY UL. KOŚCIUSZKI 16			
5.1		OŚWIECENIE ZEWNĘTRZNE			
5.1.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
50 d.5.1. 1	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
51 d.5.1. 1	KNNR-W 9 1005-04 analogia	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na elewacji	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.5.1. 1	KNNR-W 9 0501-06 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych natynkowych okrągłych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5.1.2		ROBOTY MONTAŻOWE			
53 d.5.1. 2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
54 d.5.1. 2	KNNR 5 1004-03 analogia	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na elewacji	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
55 d.5.1. 2	KNNR-W 5-08 0514-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw LED natynkowych okrągłych wraz z podłączeniem (montaż 2 nad schodami od str. parkingu i 1 przy pokoju rady)	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
56 d.5.1. 2	analiza indywidualna	Wykonanie połączenia instalacji elektrycznej do opraw wraz z jej dostosowaniem do nowych lokalizacji (w razie konieczności)	kpl.		
		poz.53 + poz.54 + poz.55	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.5.1. 2	KNR 7-12 0101-03 z.o.3.2. analogia	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych (wysięgniki lamp zewnętrznych)	m2		
		3 * 0,7	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
58 d.5.1. 2	KNR 7-12 0202-03 z.o.3.2. analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych (wysięgniki lamp zewnętrznych)	m2		
		3 * 0,7	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
59 d.5.1. 2	KNR-W 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie-wysięgniki lamp zewnętrznych	m2		
		3 * 0,7	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
6		UTYLIZACJA OPRAW I LAMP			
60 d.6	analiza indywidualna	Utylizacja opraw wewnętrznych i lamp zewnętrznych	szt.		
		poz. 1 + poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5 + poz.18 + poz.19 + poz.20 + poz.21 + poz.22 + poz.23 + poz.35 + poz.36 + poz.37 + poz.38 + poz.45 + poz.46 + poz.50 + poz.51 + poz.52	szt.	410,000	
				RAZEM	410,000